



Comune di Jolanda di Savoia
Provincia di Ferrara

COMPLESSO MUNICIPALE: INTERVENTI PER LA RIGENERAZIONE
DELL'AMBITO URBANO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

Comune di Jolanda di Savoia

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Luca Zannicolò

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:

Ing. Mirko Occhi

COORDINATORI SCIENTIFICI

Prof. Ing. Ivo Vanzi

Prof. Arch. Claudio Varagnoli

PROGETTISTI:

Dott. Ing. Carlo Rago

Dott. Arch. Paola Brunori

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Carlo Rago

COLLABORATORI ESTERNI:

Dott. Ing. Francesco Acconciamezza

Dott. Ing. Lucio Di Re

Next Innovation in Engineering S.r.l.

Il Trav. Strettola S. Anna alle Paludi, 11 – 80142 NAPOLI -

Telefono: (+39) 081.5634520 - Fax: (+39) 081.5633970

Posta elettronica: segreteria@nextie.it - www.nextie.it



Data:

Titolo elaborato:

Scala:

Rev:

GENNAIO 2023


Analisi dei Prezzi Aggiuntivi

2 - 09/2019

3 - 11/2022

4 - 01/2023

PROGETTO VARIANTE
Direttore dei Lavori
Arch. Daniele Gulinelli



Codice Elaborato:

DTA006

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AP.01	Realizzazione pavimentazione denominata "calcestruzzo architettonico" con fibre tipo Chromofibre e calcestruzzo Rck30 per uno spessore di 10 centimetri, compreso il il passivante VBA tipo Pieri Levocell e nolo dell'autocarro per il trasporto del calcestruzzo. E L E M E N T I: (L) Fornitura Chromofibre kg (L) Fornitura disattivante VBA tipo Pieri Levocell l (E) [N04.07.030] Motosega ora (L) Nolo idropulitrice h (E) [N04.001.005.a] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ... ora (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (E) [A03.03.019.a] Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezio ... m³	2,000 0,300 0,100 0,050 0,100 0,100 0,100 0,200 0,100	8,14 12,85 30,41 3,98 43,70 30,16 28,00 25,19 139,57	16,28 3,86 3,04 0,20 4,37 3,02 2,80 5,04 13,96	--- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			52,57	
	Spese Generali 15.00% * (52.57) euro			7,89	
	Sommano euro			60,46	
	Utili Impresa 10% * (60.46) euro			6,05	
	T O T A L E euro / m²			66,51	
Nr. 2 AP.02	Smontaggio lampioni E L E M E N T I: (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (E) [N04.001.005.a] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ... ora	0,500 0,500 0,500 0,500	30,16 28,00 25,19 43,70	15,08 14,00 12,60 21,85	--- --- --- ---
	Sommano euro			63,53	
	Spese Generali 15.00% * (63.53) euro			9,53	
	Sommano euro			73,06	
	Utili Impresa 10% * (73.06) euro			7,31	
	T O T A L E euro / cadauno			80,37	
Nr. 3 AP.03	Rimozione alberi E L E M E N T I: (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (E) [N04.001.005.a] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ... ora (E) [N04.02.005.a] Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e l ... ora	0,500 0,250 0,250 0,500 0,500	30,16 28,00 25,19 43,70 48,20	15,08 7,00 6,30 21,85 24,10	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			74,33	
	Spese Generali 15.00% * (74.33) euro			11,15	
	Sommano euro			85,48	
	Utili Impresa 10% * (85.48) euro			8,55	
	T O T A L E euro / cadauno			94,03	
	A R I P O R T A R E			6,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 6 AP.06	<p>Lampioni</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(L) Lampione Pleiadi 64W cadauno</p> <p>(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora</p> <p>(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora</p> <p>(E) [M01.001.020] Comune edile ora</p> <p>(E) [N04.001.005.a] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ... ora</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (381.12) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (438.29) euro</p> <p>T O T A L E euro / cadauno</p>	<p>1,000</p> <p>0,500</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>0,500</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>291,00</p> <p>30,16</p> <p>28,00</p> <p>25,19</p> <p>43,70</p> <p></p> <p></p> <p>438,29</p> <p>43,83</p> <p>482,12</p>	<p>291,00</p> <p>15,08</p> <p>28,00</p> <p>25,19</p> <p>21,85</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
Nr. 7 AP.07	<p>Impianto d'alberi di medio fusto nell' ambito del cantiere. Sono comprese nel prezzo tutte le operazioni accessorie per il sollevamento della pianta, il trasporto, lo scarico, la sistemazione nella buca, il ricoprimento della stessa, e quant'altro necessario per garantire l'affrancamento del soggetto in impianto</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora</p> <p>(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora</p> <p>(E) [M01.001.020] Comune edile ora</p> <p>(E) [N04.001.005.a] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ... ora</p> <p>(E) [N04.02.005.a] Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e l ... ora</p> <p>(L) Nuovo albero a fusto medio cadauno</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (174.33) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (200.48) euro</p> <p>T O T A L E euro / cadauno</p>	<p>0,500</p> <p>0,250</p> <p>0,250</p> <p>0,500</p> <p>0,500</p> <p>1,000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>30,16</p> <p>28,00</p> <p>25,19</p> <p>43,70</p> <p>48,20</p> <p>100,00</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>15,08</p> <p>7,00</p> <p>6,30</p> <p>21,85</p> <p>24,10</p> <p>100,00</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			14,00	
Nr. 9 AP.09	Panchina tipo SARAH elemento in PDM marmo E L E M E N T I: (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (E) [N04.001.005.a] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ... ora (L) Panchina tipo SARAH elemento in PDM marmo cadauno	0,200 0,500 0,500 1,000	28,00 25,19 43,70 904,00	5,60 12,60 21,85 904,00	--- --- --- ---
	Sommano euro			944,05	
	Spese Generali 15.00% * (944.05) euro			141,61	
	Sommano euro			1'085,66	
	Utili Impresa 10% * (1 085.66) euro			108,57	
	T O T A L E euro / cadauno			1'194,23	
Nr. 10 AP.10	Cestino tipo CORTE con piastra in acciaio corten E L E M E N T I: (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (L) CORTE cestino con piastra corten cadauno	0,500 0,500 1,000	28,00 25,19 477,00	14,00 12,60 477,00	--- --- ---
	Sommano euro			503,60	
	Spese Generali 15.00% * (503.60) euro			75,54	
	Sommano euro			579,14	
	Utili Impresa 10% * (579.14) euro			57,91	
	T O T A L E euro / cadauno			637,05	
Nr. 11 AP.11	Portabiciclette tipo MOVE monoposto in acciaio corten E L E M E N T I: (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (L) Portabiciclette tipo MOVE monoposto in acciaio corten cadauno	0,250 0,250 1,000	28,00 25,19 116,00	7,00 6,30 116,00	--- --- ---
	Sommano euro			129,30	
	Spese Generali 15.00% * (129.30) euro			19,40	
	Sommano euro			148,70	
	Utili Impresa 10% * (148.70) euro			14,87	
	T O T A L E euro / cadauno			163,57	
Nr. 12 AP.12	Dissuasore tipo EXPLOSION 70 in acciaio corten con piastra base E L E M E N T I: (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (L) Dissuasore tipo EXPLOSION 70 in acciaio corten con piastra di base cadauno	0,500 0,500 1,000	28,00 25,19 174,00	14,00 12,60 174,00	--- --- ---
	Sommano euro			200,60	
	A R I P O R T A R E			200,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			200,60	
	Spese Generali 15.00% * (200.60) euro			30,09	
	Sommano euro			230,69	
	Utili Impresa 10% * (230.69) euro			23,07	
	T O T A L E euro / cadauno			253,76	
Nr. 13 AP.13	Rimontaggio lampioni bordo stradale				
	E L E M E N T I:				
	(E) [M01.001.010] Specializzato edile ora	0,500	30,16	15,08	---
	(E) [M01.001.015] Qualificato edile ora	1,000	28,00	28,00	---
	(E) [M01.001.020] Comune edile ora	1,000	25,19	25,19	---
	(E) [N04.001.005.a] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ... ora	0,500	43,70	21,85	---
	Sommano euro			90,12	
	Spese Generali 15.00% * (90.12) euro			13,52	
	Sommano euro			103,64	
	Utili Impresa 10% * (103.64) euro			10,36	
	T O T A L E euro / cadauno			114,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 14 A03.03.019.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)	euro / m³		139,57	---
Nr. 15 M01.001.010	Specializzato edile	euro / ora		30,16	---
Nr. 16 M01.001.015	Qualificato edile	euro / ora		28,00	---
Nr. 17 M01.001.020	Comune edile	euro / ora		25,19	---
Nr. 18 N04.001.005.a	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t	euro / ora		43,70	---
Nr. 19 N04.02.005.a	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)	euro / ora		48,20	---
Nr. 20 N04.07.030	Motosega	euro / ora		30,41	---
	Jolanda di Savoia, 25/11/2022				
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				