



Comune di Jolanda di Savoia
Provincia di Ferrara

COMPLESSO MUNICIPALE: INTERVENTI PER LA RIGENERAZIONE
DELL'AMBITO URBANO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:
Comune di Jolanda di Savoia

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Luca Zannicolò

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
Ing. Mirko Occhi


COORDINATORI SCIENTIFICI
Prof. Ing. Ivo Vanzì Prof. Arch. Claudio Varagnoli

PROGETTISTI:
Dott. Ing. Carlo Rago Dott. Arch. Paola Brunori

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Carlo Rago

COLLABORATORI ESTERNI:
Dott. Ing. Francesco Acconciamezza Dott. Ing. Lucio Di Re

Next Innovation in Engineering S.r.l.
II Trav. Strettola S.Anna alle Paludi, 11 – 80142 NAPOLI -
Telefono: (+39) 081.5634520 - Fax: (+39) 081.5633970
Posta elettronica: segreteria@nextie.it - www.nextie.it




Data:	Titolo elaborato:	Scala:	Rev:
GENNAIO 2023	Piante Demolizioni e Scavi	1:200	2 - 09/2019 3 - 11/2022 4- 01/2023

PROGETTO VARIANTE

Direttore dei Lavori


Arch. Daniele Gulinelli



Codice Elaborato:

DTA001


- DEMOLIZIONI
- Demolizione pavimentazione e massetto
 - Demolizione parte della fioriera in c.a. ad eccezione del lato lungo in quella di destra e delle porzioni a contatto con la rampa per diversamente abili per quella di destra
 - Smontaggio dei cigli che compongono l'aiuola denominata TIPO A
 - Smontaggio dei cigli che compongono l'aiuola denominata TIPO B
 - Smontaggio dei cigli che compongono l'aiuola denominata TIPO C
 - Smontaggio dei cigli che compongono l'aiuola denominata TIPO D
 - Demolizione del tappetino di usara e strato di base sino a scoprire il sottofondo



PLANIMETRIA DEMOLIZIONI

Scala 1:200

- SCAVI
- Perimetro scavo di sbancamento di 5 cm
 - Scavo per nuove aiuole di 50 cm
 - Scavo per svuotamento fioriera di 80 cm
 - Scavo per svuotamento aiuole di 15 cm



PLANIMETRIA SCAVI

Scala 1:200