COMUNE di VALBRENTA - VI

P E B A

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



5 - INTERVENTI SPAZI URBANI

Gennaio 2021

Professionisti incaricati	SCARPA & DROUILLE ARCHITETTURA + URBANISTICA	urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa
Comune di Valbrenta	Sindaco	Luca Ferazzoli
	Resp. area LL.PP.	arch. Nivio Vanin

ELENCO SCHEDE

Cod.	*Descrizione*	*Nr. interventi*	*Costo interventi*
INT1	PRIMOLANO, via Libertà	2	20.976,00 €
INT2	CISMON, via Roma	11	32.138,00 €
INT3	CARPANE, via Marconi	14	31.109,00 €
INT4.1	VALSTAGNA, Riviera Garibaldi	5	7.394,00 €
INT4.2	VALSTAGNA, via Roma, piazza S. Marco, via Capovilla	6	12.380,00 €
INT5	SAN NAZARIO, via Europa	6	7.484,00 €
INT6.1	CAMPOLONGO, via Monte Grappa	8	13.228,00 €
INT6.2	OLIERO, Ciclopista	2	79.278,00 €
	SOMMA	54	203.987,00 €
	EXTRA (SPESE TECNICHE, IMPREVISTI) + 24%		48.956,88 €
	TOTALE		252.943,88 €



CODICE	*AMBITO*	*COMPUTO INTERVENTI*
INT1	PRIMOLANO, via Libertà	20.976,00 €

nr. scheda
INT1

PRIMOLANO
Via Libertà

LUNGH. AMBITI INTERVENTO= 480 m

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso pedonale rilevato

Localizzazione intervento (asfalto colorato)

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

2

3

4

5

6

7

8

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*	*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
1	C8 C11	PIAZZA SAN ROCCO E VIA LIBERTA'/ assenza di percorsi pedonali; il pedone cammina nella carreggiata; assenza limiti velocità; scarsa qualificazione ambiti stradali / realizzazione segnaletica orizzontale con colorazione asfalto, per **rallentamento automezzi**, condivisione della strada da parte delgi utenti. **1. Street-print motivo mattoncino (compreso rif. bider asfalto). Nel tratto dal marciapiede ex scuola alla piazza, nella piazza S. Rocco, in via Libertà (da piazza S. Rocco a fine abitato dopo la curva) con nr. 4 campiture alternate (50mq/cad) ogni 20m ca.** **2. Installazione segnaletica vericale limite velocità e/o ZTL**	Tratto:80mq+Piazza: 200mq+ Campiture: 60mq x4 -	 mq nr	 520 2	 40,00 88,00	 20.800,00 176,00
		SOMMA					20.976,00
			SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI		24%		5.034,24 €
			SOMMA				26.010,24 €

Legenda

XX INTERVENTI CHE RICHIEDONO MODIFICHE ALLA VIABILITA' STRADALE (RIDUZIONE VELOCITA', RICOLLOCAZ. PARCHEGGI ,...)

INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL'AMBITO URBANO

CODICE	*AMBITO*	*COMPUTO INTERVENTI*
INT2	CISMON, via Roma	32.138,00 €

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso pedonale in strada o ZTL

Percorso pedonale su marciapiede o protetto

Percorso pedonale assente

Attraversamento stradale

Localizzazione intervento

1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

6c

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*	*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
1	C10c C11	Ingressi al centro storico (piazza Marconi, via don Caron, viale Monte Grappa, via Battisti, via Fiorese, via Correggio) / istituire e segnalare ZTL o limite velocità 20kmh per uso condiviso e sicuro delle strade / installazione segnaletica verticale e segnali orizzontali colorati ingresso CS **1. Segnale limite velocità colorato in laminato termoplastico** 2. **Cartello limite velocità o ZTL**	- -	n n	6 6	200,00 88,00	1.200,00 528,00
2	C9 A1	Attraversamento pedonale incrocio via Roma-via Battisti/ presenza scalini h10 cm e pav. sconnessa/ realizzazione scivoli e street print pav. **3. Asfalto colorato e stampato con zebrature in termoplastico** 4. **Realizzazione scivolo tipo frontale**	8 x 4 -	mq nr	24,0 2,0	55,00 820,00	1.760,00 1.640,00
3	C8 D5 A1 E8	Piazzale della stazione e stazione FS/ assenza segnaletica, fermata bus assente, pensilina treni non accessibile/ realizzazione fermata bus con segnaletica e installazione scivolo su pensilina binario treni **5. Segnaletica orizzontale in asfalto stampato.colorato** **6. Pensilina fermata autobus** **7. Scivolo area fermata coperta treni**	2 x 30 - -	mq nr nr	60,0 1,0 1,0	40,00 2.000,00 400,00	2.400,00 2.000,00 400,00
4	C8 B5	Via Roma da Piazza Marconi alla Stazione FS/ assenza percorso pedoni e biciclette / rifacimento segnaletica orizzontale, restringimento carreggiata e nuova segnaletica orizz. per delimitazione banchina, realizzazione attraversamento pedonale (adiacente via Fiorese) **8. Asfalto stampato-colorato** **9. Realizzazione attraversamento pedonale**	320,0x 1,2 -	mq nr	384,0 1,0	40,0 1.600,00	15.360,00 1.600,00
5	C9	Incorcio via Roma-piazza Marconi / percorsi pedonali assenti / segnalare percorso con stampa e colorazione asfalto (street-print) **10. Nuovo attraversamento con asfalto stampato-colorato**	10 x 3,0	mq	30,0	55,00	1.650,00
6	C8	Via Vittorio Veneto, dall'incrocio con via Correggio al civico nr 6 (birreria) sul lato Ovest/ percorso pedonale assente / segnalare percorso con stampa e colorazione asfalto (street-print) **11. Asfalto stampato-colorato**	60 x 1,5	mq	90,0	40,00	3.600,00
		SOMMA					**32.138,00**
			SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI		24%		7.713,12 €
			SOMMA				39.851,12 €

Legenda **XX** INTERVENTI CHE RICHIEDONO MODIFICHE ALLA VIABILITA' STRADALE (RIDUZIONE VELOCITA', RICOLLOCAZ. PARCHEGGI ,…)

CODICE	*AMBITO*	*COMPUTO INTERVENTI*
INT3	CARPANE, via Marconi	31.109,00 €

nr. scheda
INT3

CARPANE'
Via Marconi e p.zza IV Novembre

LUNGH. PERCORSI= 280 m

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso pedonale in strada con ZTL o limiti

Percorso pedonale su marciapiede/ protetto

Percorso pedonale assente/ non protetto

Attraversamento stradale

Localizzazione e identificazione intervento

1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

6

7

8

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*COD.*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*	*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
1	A2	Attraversamento pedonale del ponte / presenza gradino h 8 cm su entrambe i lati / realizzazione scivolo (o attraversamento rialzato) **1. Scivolo tipo B (doppio)**	-	n	2	1.100,00	2.200,00
2	B1	Marciapiede del ponte / Larghezza non consente rotazione della carrozzina (la norma prevede allargamenti percorso ogni 10 m) / intervento di **allargamento puntuale del marciapiede** (variabili da verificare con apposito progetto, es. allargando solo un lato, oppure su entrambe i lati ma solo nel tratto centrale del ponte con passaggio alternato automezzi) **2. Allargamento marciapiede**	Ca. 100,0 (lungh. ponte ca. 65 m)	mq	100,0	85,00	8.500,00
3	C8 C11	Percorso pedonale a raso lato Sud e stallo parcheggio riservato / assenza di linee guida e del cartello parcheggio riservato / Segnaletica orizzontale (street print) e cartello segnaletico (pacheggio) **3. Asfalto stampato-colorato tipo street print** **4. Cartello segnaletico**	46x1,5 -	mq n	69,0 1,0	40,00 88,00	2.760,00 88,00
4	A1	Fine marciapiede ponte lato Nord, adiacente alla piazza Marconi/ gradino h12 cm/ realizzazione scivolo per raccordo **5. Scivolo tipo A (frontale)**	-	n	1	820,00	820,00
5	B1 A1	Marciapiede lato Nord nel tratto dalla piazza alla SS47/ strettezza e presenza n.4 gradini h10 cm / installazione scivoli e allargamento marciapiede **6. Allargamento marciapiede** **7. Scivolo tipo A (frontale)**	Lungh. tratto ca. 65 m -	mq n	65 4	85,00 820,00	5.525,00 3.280,00
6	C8 C9 C11	Collegamento del percorso da via Marconi verso piazza IV Novembre / assenza linee guida e gradino per raccordo marciapiede lato Nord / Realizzazione percorso pedonale con segnaletica orizzontale, ricollocazione attraversamento, **predisposizione ZTL in p.zza IV Novembre** **8. Asfalto stampato-colorato tipo street print motivo mattoncino** **9. Asfalto stampato-colorato tipo street print motivo zebratura** **10. Segnaletica verticale per ZTL**	- 3,0 x 8,0 -	mq mq n	50,0 24,0 88,00	40,00 55,00 2,0	2.000,00 1.320,00 176,00
7	C2	Attraversamento semaforizzato SS47 da piazza IV Novembre / assenza segnali podotattili per intercetto chiamata e segnalazione inizio attraversamento / **installazione piastrelle podotattili** **11. Piastrelle podotattili**	2,5+2,5	ml	6,0	70,00	420,00
8	A4	Attraversamento semaforizzato SS47 da via Marconi, lato Est / presenza gradino h4cm / realizzazione scivolo di raccordo in asfalto (o rif. pav. in betonelle) **12. Scivolo tipo B (doppio)**	-	n	1,0	820,00	820,00
9	--	(VALSTAGNA) Raccordo marciapiede Riviera Garibaldi con ponte / eccessiva pendenza / allungamento rampa e allargamento marciapiede **13. Dem. e rifacimento tratto marciapiede**	8 ml	forfait	1	1.000,00	1.200,00
10	B2	(VALSTAGNA) Marciapiede di via Rialto / sconnessioni e degrado pavimentazione / asfaltatura puntuale con rappezzi **14. Fresatura e asfaltatura**		mq	100,0	20,00	2.000,00
		SOMMA					**31.109,00**
			SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI		24%		7.466,16 €
			SOMMA				38.575,16 €

Legenda **XX** INTERVENTI CHE RICHIEDONO MODIFICHE ALLA VIABILITA' STRADALE (RIDUZIONE VELOCITA', RICOLLOCAZ. PARCHEGGI ,…)

CODICE	*AMBITO*	*COMPUTO INTERVENTI*
INT4.1	VALSTAGNA, Riviera Garibaldi	7.394,00 €
INT4.2	VALSTAGNA, via Roma, piazza S. Marco, via Capovilla	12.380,00 €

nr. scheda
INT4.1

VALSTAGNA
RIVIERA GARIBALDI (dal monumento al civico nr. 20)

LUNGH. PERCORSI= 220 m

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso pedonale in strada con ZTL o limiti

Percorso pedonale su marciapiede/ protetto

Percorso pedonale assente/ non protetto

Attraversamento stradale

Localizzazione e identificazione intervento

1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

2

3

4

5.2

6

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*	*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
1	B5	Marciapiede lato Ovest, dall'attraversamento rialzato fino all'incrocio del ponte / larghezza min. non consente la rotazione della carrozzina (la norma prevede allargamenti percorso ogni 10 m) / realizzare nr 2 attraversamenti pedonali **1. Nuovo attraversamento pedonale**	-	n	2	1.600,00	3.200,00
2	D1	Plateatico esterno al ristorante-pizzeria / ingombro nel passaggio pedonale / riposizionamento elementi di arredo **2. Ricollocazione arredo**	-	h	8	28,00	224,00
3	C12	Parcheggi adiacenti alla biblioteca / assente stallo riservato disabili / realizzazione stallo riservato **3. Stallo parcheggio**	-	n	1	150,00	150,00
4	A1	Attraversamento pedonale adiacente alla biblioteca N/ assenza di raccordi con scalino h 5cm su entrambe i lati / realizzazione scivolo **4. Scivolo tipo A (frontale)**	-	n	1	820,00	820,00
5	C8	**Percorso** pedonale lato Ovest dal ponte alla piazza / protezione assente / aumentare segnaletica **5. Asfalto stampato-colorato tipo street print motivo mattoncino**	Lungh. ca. 50 m x 1,5 largh.	mq	75,0	40,00	3.000,00
		SOMMA					**€ 7.394,00**
					SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI	24%	1.774,56 €
					SOMMA		9.168,56 €

Legenda **XXX** INTERVENTI RIGUARDANTI LA VIABILITA' STRADALE

nr. scheda
INT4.2

VALSTAGNA
RIVIERA GARIBALDI (dal civico nr. 20 alla Farmacia), PIAZZA S. MARCO, VIA CAPOVILLA

LUNGH. PERCORSI= 350 m

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

LEGENDA

- Parcheggio riservato
- Percorso pedonale in strada con ZTL o limiti
- Percorso pedonale su marciapiede/ protetto
- Percorso pedonale assente/ non protetto
- Attraversamento stradale
- Localizzazione e identificazione intervento: 1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

8

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*	*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
6	C8 C11 D1	Piazza San Marco / ambiti pedonali non protetti, stretti, poco segnalati, fioriere mal collocate / allargamentio ambiti pedonali con realizzazione asfalto stampato-colorato, introduzione limite velocità 10 kmh o ZTL, ricollocazione parcheggi e fioriere **1. Asfalto stampato colorato tipo street print** **2. Segnaletica verticale** **3. Ricollocazione arredi**	40 x 5 - 8h x n. 4 operai	mq - h	200,0 2 32	40,00 88,00 28,00	8.000,00 176,00 896,00
7	C8 C11	Via Roma, tratto d'ingresso in p.zza S. Marco a senso unico / strettezza pecorso / colorazione percorso pedonale con restringimento carreggiata largh. 250 cm e introduzione limite velocità 10 kmh **4. Asfalto stampato colorato tipo street print** **5. Segnaletica verticale**	60 x 1 -	mq n	1	40,00 88,00	2.400,00 88,00
8		Attraversamento pedonale fronte farmacia / presenza gradino h 10cm per raccordo marcialpiede / realizzazione scivolo **6. Scivolo tipo A (frontale)**	-	n	1	820,00	820,00
		SOMMA					**12.380,00**
			SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI		24%		2.971,20 €
			SOMMA				15.351,20 €

Legenda

XX INTERVENTI CHE RICHIEDONO MODIFICHE ALLA VIABILITA' STRADALE (RIDUZIONE VELOCITA', RICOLLOCAZ. PARCHEGGI ,…)

INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI

VIA CAPOVILLA

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

9.1

9.2

9.3

9.4

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*	*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
9	-	Inizio via Capovilla, biforcazione strada e parcheggi / l'ambito stradale per gli automezzi è eccessivamente ampio, a scapito di quello pedonale e ciclabie / deviare il flusso automobilistico nel tratto interno per realizzare un'isola pedonale e qualificare la passeggiata lungo la riviera **7. intervento da quantificare con apposito progetto**	-	-	-	-	-

CODICE	*AMBITO*	*COMPUTO INTERVENTI*
INT5	SAN NAZARIO, via Europa	7.484,00 €

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

LEGENDA

Parcheggio riservato

Nuova segnaletica orizzontale

Percorso pedonale su marciapiede o protetto

Percorso pedonale assente

Attraversamento stradale

Localizzazione intervento

1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

2

3

4

5

6

7

8

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*	*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
1	C5 C9 C12	Via Col del Miglio e parcheggio adiacente ingresso parco della Pace / Assenza stallo parcheggio riservato e assenza percorso pedonale lungo la via / introduzione-segnalazione limite velocità e realizzazione stallo parcheggio **1. Segnaletica orizzontale: strisce** **2. Segnaletica orizzontale: asfalto colorato e stampato motivo mattoncino** **3. Segnaletica: stallo parcheggio**	- 15 x 3,0 -	ml mq nr	140 45 1	2,10 40,00 150,00	294,00 1.800,00 150,00
2	C9	Via Europa lato Nord / Assenza percorso pedonale / Rifacimento segnaletica orizzontale con restringimento carreggiata per allargamento della banchina **4. Segnaletica orizzontale: asfalto colorrato tipo street print motivo mattoncino**	100 x 1,0	ml	100	40,00	4.000,00
3	C10 C10c	Incrocio via Europa- innesto SS47 / Assenza limite velocità e attraversamento pedonale / Realizzazione attraversamento pedonale e introduzione-segnalazione limite velocità **5. Segnaletica orizzontale: zebrature in termoplastico** **6. Segnaletica orizzontale in laminato termop.: limite velocità**	3 x 7 -	mq n	21,0 2,0	40,00 200,00	840,00 400,00
		SOMMA					**7.484,00**
					SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI	24%	1.796,16 €
					SOMMA		9.280,16 €

Legenda **XX** INTERVENTI RIGUARDANTI LA VIABILITA' STRADALE

CODICE	*AMBITO*	*COMPUTO INTERVENTI*
INT6.1	CAMPOLONGO, via Monte Grappa	13.228,00 €
INT6.2	OLIERO, Ciclopista	79.278,00 €

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

CAMPOLONGO

LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso pedonale in strada o ZTL

Percorso pedonale su marciapiede o protetto

Percorso pedonale assente

Attraversamento stradale

Localizzazione intervento

1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*	*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
1	C9 C11	Incrocio via Monte Grappa-via Contrada Castelnuovo-ponte/ assenza attraversamento pedonale e assenza limite velocità per ingresso città / realizzazione attraversamento pedonale, segnalazione percorso pedonale, introduzione-segnalazione limite velocità **1. Asfalto stampato-colorato tipo street-print con zebratura** **2. Cartelli limite velocità e attraversamento**	Lungh. 30 x 2 largh. -	mq n	60,0 4,0	55,00 88,00	3.300,00 352,00
2	C8 C10	Strettoria in corrispondenza del civico nr 19 / assenza percorso pedonale / segnaletica orizzontale tipo street-print **3. Asfalto stampato-colorato tipo street-print motivo mattoncino** **4. Segnale orizzontale limite velocità in mat. termoplastico**	Lungh. 36 x 2,5 largh. n.2 x 3	mq mq	90,0 6,0	40,00 50,00	3.600,00 300,00
3		In via Monte Grappa adiacente il cimitero / assenza limite velocità e attraversamento pedonale assente / realizzazione attraversamento					

	B5	pedonale, segnalazione percorso lato Ovest, introduzione-segnalazione limite velocità	-	n	1,0	1600,00	1.600,00
	C9	**5. Nuovo attraversamento con zebre in termoplastico**	-	mq	120,0	40,00	3.600,00
	C11	**6. Asfalto stampato-colorato tipo street-print con zebratura**	80x 1,5	n	2,0’	88,00	176,00
	C10	**7. Cartelli limite velocità**	n.2 x 3	mq	6,0	50,00	300,00
		8. Segnale orizzontale stradale limite velocità in mat. Termoplastico con fresatura					
		SOMMA					**13.228,00**
			SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI		24%		3.174,72 €
			SOMMA				16.402,72 €

Legenda
XX INTERVENTI CHE RICHIEDONO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ STRADALE (RIDUZIONE VELOCITA’, RICOLLOCAZ. PARCHEGGI ,…)
INTERVENTO COMBINATO UTILE PER LA QUALIFICAZIONE URBANA

CICLOPISTA OLIERO

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

11.1

11.2

11.3

11.4

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*	*U.M.*	*QUANTITA’*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
4	- C11	Ciclopista del Brenta, tratto in ghiaia tra Campolongo e Oliero / pavimentazione non stabilizzata-sconnessa / pavlimentazione drenante con terra stabilizzata e adeguamento segnaletica verticale **9. Pavimento in terra stabilizzata** **10. Ricollocazione cartelli**	Ca. 700,0 x 2,5 -	mq nr	1.750,0 6,0	45,00 88,00	78.750,00 528,00
		SOMMA					**79.278,00**
			SPESE TECNICHE, UTILI IMPRESA, IMPREVISTI		24%		19.026,72 €
			SOMMA				98.304,72 €

Legenda
INTERVENTO UTILE PER LA MOBILITA’ CICLABILE