

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



REGIONE VENETO



COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

Loc. CARCERI - PROVINCIA DI PADOVA



Oggetto:

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE
SU VIA G. VERDI S.P. 15 E VIA BRAGGIO S.P. 100
CON PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA BRAGGIO S.P. 100
(L.R. 39-91 ART. 9)

Committente:

COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

Tavola n.

11

Elaborato:

ELENCO PREZZI UNITARI

Data: **24/06/2024**

Scala: -

Comune di
SANTA CATERINA D'ESTE

Studio Tecnico
Geom. NASO GIORGIO
Arch. NASO MATTEO

Il tecnico

Uff. 35045 OSPEDALETTO EUGANEO (PD) Via IV Novembre 23,
Tel.Fax. 0429/90330

Uff. 35040 PONSÒ (PD) Via Vittorio 8, Tel.Fax. 0429/95295

e-mail: studio.naso@libero.it

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro |
|-----------|--|------|----------------|
| 1.3 | <p>DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI IN CLS</p> <p>Demolizione di pavimenti esterni in cls, per una profondità di cm. 20/25 circa, sia a mano e con mezzi meccanici, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta con carico su automezzi, e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compresa successiva compattazione e sistemazione del fondo anche con materiale stabilizzato per eseguire il getto in cls., compreso il taglio dell'asfalto con clipper.</p> <p>(Euro venticinque/00)</p> | mq. | 25.00 |
| 1.11 | <p>SOPRAELEVAZIONE RECINZIONE</p> <p>Sopraelevazione recinzione esistente costituita da una zoccolatura in cls Rck 35 N/mm². della spessore di cm. 20 ed altezza variabile da cm. 20 a30 circa, compreso il ferro d'armamento secondo le indicazioni della DD.LL. opportunamente resinato su quella esistente, compresa la posa in opera di rete metallica plasticata sostenuta da paletti in ferro zincato, compresi n. 3 fili tenditori, diagonali e quanto altro per dare l'opera finita in ogni sua parte.</p> <p>(Euro novanta/00)</p> | ml. | 90.00 |
| 1.12 | <p>DEMOLIZIONE RECINZIONE ESISTENTE</p> <p>Demolizione dell'esistente recinzione realizzata in cls con sovrastante rete metallica e stanti in ferro, compresa la fondazione, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, compreso il ivellamento del terreno e la sua compattazione.</p> <p>(Euro quaranta/00)</p> | ml. | 40.00 |
| 2.4 | <p>SONDAGGIO SOTTOSERVIZI</p> <p>Sondaggio eseguito con mezzi meccanici, e/o a mano per l'individuazione dei sottoservizi comprensiva di ogni onere.</p> <p>(Euro duecento/00)</p> | n° | 200.00 |
| 2.5 | <p>SBANCAMENTO PER FORMAZIONE CASSONETTO PER PISTA</p> <p>Sbancamento terreno eseguito con mezzi meccanici per una profondità di cm. 40 circa per formazione cassonetto pista ciclopedonale e marciapiedi parcheggio, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta secondo le indicazioni dalla Direzione Lavori.-</p> <p>(Euro sette/00)</p> | mq. | 7.00 |
| 2.6 | <p>SBANCAMENTO PASSI CARRAI ESISTENTI IN GHIAIA ED ASFALTO</p> <p>Sbancamento passi carrai esistenti in ghiaia per una profondità di cm. 25/30 circa per la preparazione del piano di posa della nuova pista ciclopedonale, compresa ricarica di cm. 10 circa di materiale stabilizzato, compattazione dell'area sbancata, con il recupero del materiale ghiaioso ritenuto idoneo dalla DD.L., nel rispetto delle costruzioni sotterranee se esistenti, il deflusso delle acque presenti, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso il trasporto alla discarica del materiale non ritenuto idoneo dalla DD LL. ed il taglio dell'asfalto con clipper</p> <p>(Euro quindici/00)</p> | mq. | 15.00 |
| 7 | <p>COSTRUZIONE RECINZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Costruzione di recinzione in conglomerato cementizio Rck>=35 N/mm². in opera con fondazione entro terra da cm. 60x 25 sia in asse che zoppa secondo le indicazioni della DD.LL. e murature in elevazione da cm. 20x 50/70 fuori terra, compreso il ferro d'armamento secondo le indicazioni che verranno fornite, compresi smussi superiori ed ogni altro onere. Si precisa che il getto della fondazione dovrà essere eseguito contemporaneamente con il getto della pista.</p> <p>(Euro centocinque/00)</p> | ml. | 105.00 |
| E.05.11.0 | <p>DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CLS</p> <p>Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti lungo il tracciato della nuova pista, quali muri di sostegno dei passi carrai emergenti dall'esistente pista e marciapiedi, tratti di fondazioni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in</p> | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro |
|----------------|--|------|----------------|
| E.05.11. 00 | discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro lineare trattandosi di cordoli in c.a e muratura i quali dovranno essere demoliti fino alla quota pervista per la realizzazione delle opere di cui trattasi. (Euro venti/00) | ml. | 20.00 |
| F.02.09 | FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, compreso l'onere di allontanamento alle pubbliche discariche del materiale di risulta se non ritenuto idoneo per il reimpiego dalla DD.LL., nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore | | |
| F.02.09. A | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3/4cm (Euro cinque/00) | mq. | 5.00 |
| F.11.11. A | RECINZIONE SU MANUFATTI Posa in opera di cancellata in ferro e cancello carraio preventivamente recuperati, comprese le modifiche da fare (prolungamento colonne e stanti cancellata, binario di scorrimento ecc.) compresa la tinteggiatura delle parti saldate e modificate. (Euro sessanta/00) | ml. | 60.00 |
| F.14.10 | DEMOLIZIONE E SMONTAGGIO SEGNALETICA STRADALE. Demolizione o smontaggio di segnaletica stradale, comprendente il taglio delle piantane con il recupero del segnale e/o cartellonistica, per la successiva posa in opera con l'utilizzo di nuove piantane. | | |
| F.14.10. B | DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA (MATERIALE PROPRIETA DELLAMMINISTRAZIONE) su terra con corrimano (Euro cento/00) | N° | 100.00 |
| F.14.12 | BARRIERE DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo pista, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s.m., come le esistenti su Via Verdi, in ferro zincato a caldo e verniciato con vernici a polveri di color grigio micaceo. Nel prezzo è compreso il montaggio con idoneo perforatore e bloccaggio con cemento fuso alluminoso, completa di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti dove necessari, elementi terminali ed ogni altro accessorio. (Euro centosessanta/00) | N° | 160.00 |
| 12-5 | GETTO CLS PER PISTA CICLABILE. Massetto in calcestruzzo per la formazione della pista ciclabile, eseguito con calcestruzzo Rck 30/Nmmq tirato a staggia, dato in opera battuto e livellato, compresa la posa in opera di rete elettrosaldata /0 6, poggiate su appositi distanziatori (serpentina ed ogni altro onere e magistero (Spessore cm. 14-15 e cm. 20-22 sui passi carrai), compreso basamenti per armadietti Enel. Misurazione superficie reale. Nel prezzo si intende compresa la resinatura di 1 O/12/80 sull'esistente marciapiede in prossimità della rotonda, e nelle aggiunte in generale. (Euro venticinque/00) | mq | 25.00 |
| 12-6 | SCAVO TERRA A MANO. Esecuzione di scavo a mano per attraversamenti in corrispondenza di sottoservizi e stacchi per allacci privati, compresi gli utensili di necessari, ed ogni altro onere. (Euro quarantacinque/00) | mq | 45.00 |
| 12.1 | DEMOLIZIONE GOCCIA SPARTITRAFFICO Demolizione goccia spartitraffico in cls su incrocio di Via Braggio con Z.A. per realizzazione pista ciclopedonale, con successiva ricostruzione parziale con pezzi speciali con il | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro |
|----------|---|---------|----------------|
| | <p>prolungamento di ml. 1.00 circa, con getto all'interno, compreso il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.</p> <p>(Euro settecento/00)</p> | A corpo | 700.00 |
| 13.4 | <p>SABBIA.</p> <p>Fornitura e posa in opera di sabbia compattata per rinfianco tubazione in cls, e per riempimento parziale scavi in genere, fino alla quota del sottofondo in ghiaia della pista ciclabile e del marciapiede</p> <p>(Euro venticinque/00)</p> | mc. | 25.00 |
| 14.4 | <p>TOMBINATURA FOSSO</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi in cls Ø/ 400 cm. vibrocentrifugati a compressione radiale della lunghezza utile di ml. 3,00 con base piana e giunto a bicchiere, maschio e femmina, compresa sigillatura, guarnizione in neoprene atta a garantire la tenuta. La condotta dovrà essere posta in opera su letto di sabbia ben compattato al fine di evitare cedimenti, rinfianco fino alla sommità con sabbia e getto superiore in CLS Rck 30 N/mm² dello spessore di cm. 20 circa con rete Ø/ 8, in prossimità dei passi carrai esistenti come indicato dalla DD.LL., compreso lo sbancamento del ciglio fosso lato campagna fino alla quota di posa del materiale arido per la realizzazione del marciapiede. Nel prezzo è da intendersi compreso l'onere per il raccordo della nuova tubazione con quelle esistenti mediante pezzi speciali e/o tubo strutturato DN4 di adeguato diametro. il tutto ben sigillato con getto finale al fine di evitare cedimenti e sfilamenti, ed ogni altro onere compreso.</p> <p>(Euro ottanta/00)</p> | ml. | 80.00 |
| 14.5 | <p>TOMBINATURA FOSSO</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi in cls Ø/ 100 cm. vibrocentrifugati a compressione radiale della lunghezza utile di ml. 3,00 con base piana e giunto a bicchiere, maschio e femmina, compresa sigillatura, guarnizione in neoprene atta a garantire la tenuta. La condotta dovrà essere posta in opera su letto di sabbia ben compattato al fine di evitare cedimenti, rinfianco fino alla sommità con sabbia e getto superiore in CLS Rck 30 N/mm² dello spessore di cm. 20 circa con rete Ø/ 8, in prossimità dei passi carrai esistenti come indicato dalla DD.LL., compreso lo sbancamento del ciglio fosso lato campagna fino alla quota di posa del materiale arido per la realizzazione del marciapiede. Nel prezzo è da intendersi compreso l'onere per il raccordo della nuova tubazione con quelle esistenti mediante pezzi speciali e/o tubo strutturato DN4 di adeguato diametro. il tutto ben sigillato con getto finale al fine di evitare cedimenti e sfilamenti, ed ogni altro onere compreso.</p> <p>(Euro centocinquantacinque/00)</p> | ml. | 155.00 |
| 25.1 | <p>SEGNALETICA ORIZZONTALE.</p> <p>Segnaletica orizzontale comprendente linee in mezzzeria, laterali, con sagome a terra e linee di banchina su strade provinciali, per marciapiede, e n. 4 attraversamento stradali e quanto altro necessario, come da elaborati grafici.</p> <p>(Euro duemilacinquecento/00)</p> | A corpo | 2 500.00 |
| 25.2 | <p>DEMOLIZIONE PASSI CARRAI ESISTENTI</p> <p>Demolizione passi carrai esistenti per sostituzione condotta sottostante, comprese spalle in cls e marciapiede, con il recupero del materiale ritenuto idoneo per il reimpiego secondo le indicazioni della DD.LL. e lo smaltimento alle pubbliche discariche di quello non idoneo, il tutto previo taglio con clipper dell'asfalto, con l'uso di mezzi meccanici ed a mano dove necessario, compreso ogni altro onere.</p> <p>(Euro trentaquattro/00)</p> | mq. | 34.00 |
| 25.4 | <p>ESPURGO FOSSO ESISTENTE</p> <p>Espurgo fosso oggetto d'intervento, eseguito con mezzi meccanici, della profondità variabile di cm. 30-60 circa, in conformità agli elaborati di progetto, e comunque quella necessaria per la posa delle tubazioni in cls, con smaltimento del materiale di risulta nelle discariche autorizzate, secondo le indicazioni della direzione lavori.</p> <p>(Euro otto/00)</p> | ml. | 8.00 |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro |
|----------|--|------|----------------|
| 27.3 | <p>POSA IN OPERA TUBI PASSANTI SU POZZETTONI</p> <p>Fornitura e posa in opera per allacci alle proprietà private di tubo in PVC SN8 diam . 250 mm (camicia) compreso fori passanti su pozzettoni, stuccatura del tubo ed ogni altro onere.</p> <p>(Euro trecento/00)</p> | n° | 300.00 |
| 28.4 | <p>CAVI IN BUTILE.</p> <p>Fornitura e posa in opera di linea formata da cavi in butile 650 R/4 entro tubazioni sotterranea secondo norme CEI, comprensivo dei giri morti dei cavi nei pozzetti, scatole a tenuta per giunture, morsettiere ed ogni altro onere per dare l'opera finita (con sistema giorno-notte). Cavo FG7 sez. 4x6, e comunque secondo i calcoli ed il progetto illuminitecnico per eseguire il nuovo impianto di illuminazione pubblica, il cui costo sarà a carico della ditta appaltatrice.</p> <p>(Euro nove/00)</p> | ml. | 9.00 |
| 30.5 | <p>ANALISI CHIMICHE TERRENO DI SCAVO</p> <p>Realizzazione di analisi chimiche del terreno di scavo (Fosso banchine ecc) eseguito da istituti certificati, con prelievo in loco al fine di poter far reimpiegare e/o depositarlo alle discariche autorizzate.</p> <p>(Euro quattrocento/00)</p> | N° | 400.00 |
| 34.25 | <p>MANODOPERA.</p> <p>Fornitura di manodopera per lavori di assistenza impianti in genere, compresi i vari attrezzi d'uso ,e materiale per le lavorazioni,</p> <p>(Euro trenta/00)</p> | ore | 30.00 |
| 35.2 | <p>ALLARGAMENTO SEDE STRADALE</p> <p>Allargamento sede stradale, come voce precedente ma per banchina della larghezza variabile da cm. 75/95</p> <p>(Euro settanta/00)</p> | mq | 70.00 |
| 35.3 | <p>TINTEGGIATURA BARRIERE PEDONALI ESISTENTI</p> <p>Trattamento superficiale delle barriere esistenti in ferro, previa carteggio, con una mano d'antiruggine e due mani di colore grigio micaceo secondo le indicazioni della DD.LL., compreso ogni altro onere.</p> <p>(Euro cinquanta/00)</p> | N° | 50.00 |
| 36.3 | <p>CADITOIE STRADALI.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali rinforzati con tubo a sifone, delle dimensioni interne cm. 40x40x80, compreso lo scavo, reinterro, l'allacciamento delle tubazioni alla condotta principale e la sigillatura con malta, compresa caditoia in ghisa sferoidale a nido d'ape C 250.</p> <p>(Euro duecentocinquanta/00)</p> | N° | 250.00 |
| 37.1 | <p>PROLUNGHE PER POZZETTI.</p> <p>Fornitura e posa in opera di prolunghe rinforzate per messa in quota pozzetti esistenti pozzetti i, compresa sigillatura con malta cementizia ed ogni altro onere.</p> <p>(Euro quaranta/00)</p> | N° | 40.00 |
| 39.7 | <p>TUBI IN PVC.</p> <p>Fornitura e posa in opera su letto di sabbia, di tubi in PVC UNI EN 1452 del tipo SN4 per fognatura in genere, completo di guarnizioni secondo le norme, compresi pezzi speciali (curve, innesti, riduzioni) e quanto altro necessario per dare l'opera finita, compreso scavo, taglio tubazione per innesto, ricoprimento di sabbia cm. 20 e getto superiore di cm. 15-20 circa in Cls. Rck 30 N/mmq dove richiesto dalla D.L., per acque meteoriche (diametro 0/140 e 80/100).</p> | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro |
|----------|---|------|-------------|
| | (Euro trentacinque/00) | ml. | 35.00 |
| 39.8 | TUBI CORRUGATO Fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete 0/ 80 mm per passaggio cavi di illuminazione pubblica, posto ad una profondità di cm. 60 circa, compreso scavo anche su strada e cls, previo taglio con clipper, reinterro con sabbia superiore e il filo di ferro zincato per successivo passaggio di cavi. e getto in cls dove richiesto dalla DD.LL. (Euro ventitre/00) | ml. | 23.00 |
| 39.22 | SOTTOFONDO CON MATERIALE RICICLATO CERTIFICATO. Fornitura e posa in opera di sottofondo eseguito con materiale riciclato certificato, compresa stesa, bagnatura e rullatura per la formazione di cassonetti pista ciclabile spessore finito di cm. 20 compattato e rullato, compreso ogni altro onere. (Euro venti/00) | mc. | 20.00 |
| 39.24 | CORDONATA PREFABBRICATA IN CLS. Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in CLS di dimensioni pari a cm. 8x30x100 da porre in opera su pista ciclopedonale e marciapiede lato campagna per il contenimento del terreno, compresa la base di appoggio di cm. 10 circa ed il rinfianco in cls, Rck 30 N/mm ² realizzate più alte delle pista e marciapiedi finiti di cm. 7, compreso ogni altro onere, stuccature comprese come voce precedente. (Euro ventiquattro/00) | ml. | 24.00 |
| 39.25 | CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETO) Conglomerato bituminoso modificato HARD (tappeto) dello spessore di cm. 3 con granulometria 0/8 ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I categoria prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti, previa stesura di legante di ancoraggio in ragione di 0,80/1.00 Kg/mq (emulsione bituminosa), compresa la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a 8 T, l'eventuale fornitura e spandimento al termine della rullatura di un leggero strato di sabbia quarzifera a saturazione per tutta la superficie. Si precisa altresì che nel prezzo si intende compresa anche la messa in quota di tutti i pozzetti e rispettivi chiusini in ghisa, lamiera ecc, per dare l'opera finita in ogni sua parte. (Euro tredici/00) | mq. | 13.00 |
| 39.26 | MATERIALE STABILIZZATO. Fornitura e stesa di materiale stabilizzato granulometria /0-20 proveniente dalla frantumazione di tout-venant di cava, su sottofondo già costituito dello spessore compattato di cm. 10, compresi i materiali, la manodopera, i mezzi e rullatura, la bagnatura il tutto perfettamente sagomato. (Euro dieci/00) | mq. | 10.00 |
| 39.27 | CORDONATA PREFABBRICATA IN CLS. Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in CLS di dimensioni pari a cm. 12-15-25x100 compreso scavo di fondazione, sottofondo cm. 20 circa, getto e rinfianco con calcestruzzo Rck 25 N/mm ² , stuccatura dei giunti con malta di cemento, compresi abbassamenti L.13/89 ove previsti, e per i passi carrai, compreso il taglio dell'asfalto e cls in corrispondenza dei passi carrai esistenti, il lievo dei volta testa esistenti ed ogni altro onere. (Euro trentacinque/00) | ml. | 35.00 |
| 39.29 | CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) di tipo chiuso, ottenuto con ghiaia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., con granulometria 0-20/25 sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione dosato con misura non inferiore al 4.5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera, mediante stesa con vibrofinitrice e la compattazione a mezzo di rullo compressore, dello spessore finito di cm. 9, lavorazione ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Euro sedici/00) | mq. | 16.00 |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro |
|----------|---|------|----------------|
| 40.8 | <p>POZZETTI IN CLS.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto di incontro e raccordo con passo d'uomo da cm. 150x150 realizzato in calcestruzzo armato vibrato compreso il coperchio atto a sopportare carichi stradali. Sottofondo spessore minimo cm. 10 compattato, e rinfianco con sabbia, compreso scavo reinterro e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, comprese prolunghe (profondità max m. 2.00 circa), compreso chiusino in ghisa classe D 400 con passo d'uomo e relativa messa in quota.</p> <p>(Euro ottocento/00)</p> | N° | 800.00 |
| 40.9 | <p>CHIUSINI O GRIGLIE IN GHISA.</p> <p>Fornitura e posa in opera Chiusini /o caditoie a nido d'ape in ghisa affinata di prima fusione sferoidale, della ditta Mario REDIL o simili, della classe D C250 da porre in opera su pozzetti esistenti con sigillo in cemento, compreso il lievo del sigillo , la mezza in quota con posa chiusini a struttura portante, con relative scritte, sedi di appoggio lavorate in modo tale da assicurare il perfetto combaciamento della ghisa con il pozzetto, con l'assenza assoluta di basculamento, posti su letto di malta cementizia ed ogni altro onere.</p> <p>(Euro due e ottanta centesimi)</p> | kg | 2.80 |
| 40.10 | <p>POZZETTI IN CLS.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetti d' incontro e raccordo ispezionabili, il tutto come voce precedente, dim. 80x80 comprese prolunghe per la messa in quota fino alla profondità di cm.1.20 circa, il tutto ben stuccato e sigillato attorno alle tubazioni, chiusino in ghisa ispezionabile C 250 compreso</p> <p>(Euro quattrocento/00)</p> | N° | 400.00 |
| 40.13 | <p>PALETTI DISSUASORI RIFRANGENTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori in ferro tubolare zincato a caldo e verniciato bianco -rosso (rifrangente con pellicola classe 2), con altezza fuori terra pari a cm. 110 del diametro di mm.70/75, posti in opera con l'utilizzo di idoneo perforatore e fissaggio con cemento fuso alluminoso, compresa pulizia ed ogni altro onere.</p> <p>(Euro ottanta/00)</p> | N° | 80.00 |
| 40.17 | <p>LIEVO DI CANCELLI IN FERRO E CANCELLATA</p> <p>Lievo di cancello in ferro, e cancellata, con il recupero degli stessi, e successiva posa in opera mediante il prolungamento delle colonne, la posa della rotaia, per quanto riguarda il cancello ed il prolungamento degli stanti in ferro con successiva posa in opera, la tinteggiatura ed ogni altro onere per rendere il tutto funzionante.</p> <p>(Euro sessanta/00)</p> | ml. | 60.00 |
| 40.19 | <p>PLINTO PER PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</p> <p>Fornitura e posa in opera di plinto in cls prefabbricato delle dimensioni di cm. 76x47x88 con pozzetto d'ispezione incorporato, compreso l'onere dello scavo e reinterro, il chiusino in ghisa 40x40 ed ogni altro onere.</p> <p>(Euro trecento/00)</p> | N° | 300.00 |
| 40.20 | <p>SEGNALI STRADALI VERTICALI DA RIPOSIZINARE</p> <p>Fornitura e posa in opera di Piantana tubolare zincata, da 60 mm per circa 3,20 metri di altezza con profilo antirotazione, sia diritta che sagomata comprese staffe e bulloni e tappo, fissati su fondazione in cls, con altezza del segnale da terra pari a m. 2.20 secondo la normativa del Codice della Strada., atto a sopportare i segnali stradali attualmente in essere e recuperati, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita in ogni sua parte.</p> <p>(Euro cento/00)</p> | N° | 100.00 |
| 40.21 | <p>SEGNALETICA VERTICALE</p> <p>Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari rifrangenti da cm. 60, in alluminio della spessore di 20/10 verniciati (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno sia diritto</p> | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro |
|----------|--|------|-------------|
| | che sagomato di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,20 m. circa, in ferro tubolare zincato del diametro di 60 mm.con profilo antirotazione,staffe, bulloneria e tappo, ed infisso nella pista ciclabile e nel terreno e/o in buche delle dimensioni minime di 40x40x60 cm. riempite con calcestruzzo RcK 25 N/mmq. Altezza del segnale da terra minimo m. 2,20 (Euro centosessanta/00) | N° | 160.00 |
| 40.27 | PALO IN ACCIAIO ZINCATO. Fornitura e posa in opera di palo in acciaio trafilato zincato e verniciato grigio graffite del tipo troncoconico con sbraccio di m. 1.50 ed altezza fuori terra m. 8.00, e base debitamente dimensionata secondo calcoli, come previsto dalla voce 35, completo di fori per entrata cavi, e mufola, per posa lampada al Led. (Euro quattrocento/00) | N° | 400.00 |
| 40.30 | ARMADIETTO PER UNITA' DI MISURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Fornitura e posa in opera di armadietto stradale tipo CONCHIGLIA per illuminazione pubblica, con due vani separati, relative porte con serrature di sicurezza con grado di protezione IP55, compreso crepuscolare, timer, teleruttori, magnetotermici, con collegamento alla line esistente ed ogni altro accessorio per l'ottimale funzionamento. (Euro milleottocento/00) | N° | 1 800.00 |
| 40.32 | CORPO ILLUMINANTE. Fornitura e posa in opera di corpo illuminante stagno, con lampade a Led da 58 Watt,del tipo PHILIPS come gli esistenti con grado di protezione IP 56, con ottica in alluminio 99.85% anodizzato e brillantato, guarnizioni siliconiche,telaio in alluminio presso fuso e copertura in alluminio verniciato a polveri poliesteri, previo rivestimento nanoceramicato per una maggior resistenza alla corrosione, compreso cavo fino a terra, e collegamento (Euro millecento/00) | N° | 1 100.00 |
| 40.35 | PIANTE. Spostamento di n. 3 olivi, compreso scavo della zolla , successivo reimpianto in loco avendo cura di eseguire per i primi 30 gg. una adeguata bagnatura del terreno per il loro attecchimento.. (Euro centosessanta/00) | N° | 160.00 |
| 40.36 | SPOSTAMENTO PALI IN ACCIAIO ZINCATO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Spostamento di pali di pubblica illuminazione completi di plafoniera, per allineamento con esistenti. con posa nuovo plinto di dimensioni di cm. 76x47x78 circa completo di chiusino in lamiera striata zincata come gli esistenti su via Verdi, compreso eventuale maggiore cavo per collegamento.. (Euro settecento/00) | N° | 700.00 |
| 40.38 | PALO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO. Fornitura e posa in opera di palo in acciaio trafilato zincato verniciato grigio graffite del tipo troncoconico a tessta-palo con altezza fuori terra m. 4.00, e base seconso normativa, completo di fori per entrata cavi, e mufola, per posa lampada Led. (Euro cinquecento/00) | N° | 500.00 |
| 41.9 | ALLARGAMENTO SEDE STRADALE Allargamento sede stradale, compendete lo scavo per una profondità di cm. 60 circa,con lo smaltimento del materiale di risulta, la stesura di cm. 35 di materiale riciclato certificato,pezzatura 30/60 debitamente compattato con compattatore meccanico, successiva stesura di materiale stabilizzato 0/20 delle spessore di cm. 10 debitamente compattato e bagnato, pronto per la stesura del Binde e tappeto. (Euro cinquanta/00) | ml. | 50.00 |
| 8Q | CANALETTA RACCOGLI ACQUA Fornitura e posa in opera di canaletta raccogli acqua della Pircher tipo Work 100, delle dimensioni interne di cm. 10x15, con giunzioni maschio e femmina, completa di telaio zincato | | |

Elenco dei Prezzi

| COD.E.P. | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO Euro |
|----------|---|------|----------------|
| | con sovrastante griglia in ghisa classe C250, da porre in opera su passi carraio esistenti, compreso, scavo, la sotto fondazione da cm. 40x20 gettato con cls Rck 30 N/mmq. ,con rete 0/6, il rinfianco sempre in cls, compreso taglio asfalto e cls dove presente. (Euro centoventi/00) | ml. | 120.00 |

, 21/06/2024

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE TECNICO



IL DIRETTORE DEI LAVORI