



COMUNE DI TRECENTA
Provincia di Rovigo
Regione del Veneto



INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE
DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI TRECENTA

FONDO SPORT E PERIFERIE

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI TRECENTA

Piazza G. Marconi, 1
45027 Trecenta (RO)

IL SINDACO

Anna GOTTI

IL PROGETTISTA:

Mirko Ing. Arch. BRANCALEONI

Via Monti Issicratea, 12
45100 Rovigo (Ro)

CODICE CUP G72H23000340005

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Abbattimento barriere architettoniche (Cat 1)							
1 / 32 VEN24- 01.05.10.e	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI LATERIZIO. Adeguamenti e nuovi bagni:		6,00	0,200	2,500	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	104,02	312,06
2 / 33 VEN24- 01.05.14.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (T ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte Spogliatoio calcio: *(lung.=7+3+2,50+1,6) Spogliatoio tennis: *(lung.=1,60+,9) Varie:	2,00	14,10 2,50		2,500 2,500	35,25 12,50 7,25		
	SOMMANO m2					55,00	22,87	1'257,85
3 / 34 VEN24- 01.05.21.c	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI S ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spogliatoio calcio atleti: Spogliatoio calcio arbitro: Spogliatoio tennis: Varie:	2,00	5,00 3,10 2,20	4,500 2,300 1,600		22,50 7,13 7,04 3,33		
	SOMMANO m2					40,00	24,96	998,40
4 / 35 VEN24- 01.05.12.b	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI. Spogliatoi calcio scassi scarichi: Spogliatoi tennis scarichi: Varie:	3,00 2,00	5,00 5,00	0,500 0,500		7,50 5,00 0,50		
	SOMMANO mq					13,00	49,37	641,81
5 / 36 VEN24- 01.05.04.00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione di pavi ... e (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10). Spogliatoi calcio allacciamenti: Spogliatoi tennis allacciamenti: Varie:		2,00 2,00	6,000 3,000		12,00 6,00 2,00		
	SOMMANO mq					20,00	30,64	612,80
6 / 37 VEN24- 01.05.03.a	DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE ... asporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche Allargamento fori porta: Varie:	24,00	2,20	0,300	0,150	2,38 0,62		
	SOMMANO mc					3,00	288,04	864,12
7 / 38 VEN24- 01.05.27	SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI. Smontaggio di corpi scalda ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					10,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	15,77	236,55
8 / 39 VEN24- 01.05.26	SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI. Smontaggio di corpi sanitari ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					15,00 5,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		4'923,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		4'923,59
	SOMMANO cadauno					20,00	25,69	513,80
9 / 40 VEN24- 01.02.04.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA PER PROFOND ... ui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Spogliatoi calcio allacciamenti: Spogliatoi tennis allacciamenti: Scavi per camminamenti: Varier:		2,00 2,00 50,00	6,000 3,000 1,500	0,800 0,800 0,200	9,60 4,80 15,00 2,60		
	SOMMANO mc					32,00	11,63	372,16
10 / 41 VEN24- 01.06.07.a	INDENNITA DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFIC ... molizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero Complessivamente: Varie:		12,00		1,800	21,60 0,40		
	SOMMANO t					22,00	18,66	410,52
11 / 42 VEN24- 01.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE. Compenso per il traspor ... Isiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). Materiale da demolizione: Varie:	13,00 30,00	15,00 15,00			195,00 450,00 27,48		
	SOMMANO t*km					672,48	0,30	201,74
12 / 43 VEN24- 01.03.11.00	F. E P. O. DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO. Fornitura e s ... idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione Camminamenti: Varie:		50,00	1,500	0,150	11,25 2,75		
	SOMMANO mc					14,00	38,10	533,40
13 / 44 VEN24- 01.08.02.a	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 CL ... luso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. Camminamenti: Varie:		50,00	1,500	0,120	9,00 1,00		
	SOMMANO mc					10,00	146,36	1'463,60
14 / 45 VEN24- 01.08.02.b	F. E P. O. DI CALCESTRUZZO XC1 CL. S3, XC1, C 25/30. Varie:					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	156,43	312,86
15 / 46 VEN24- 01.08.03.00	POMPAGGIO CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON POMPA AUTOCARRATA. Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata. Complessivamente:					12,00		
	SOMMANO mc					12,00	21,57	258,84
16 / 47 VEN24- 01.08.05.00	F. E P. O. DI RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450 ... ato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. Camminamenti: Varie:	1,20	50,00	1,500	4,500	405,00 5,00		
	SOMMANO kg					410,00	2,39	979,90
	A R I P O R T A R E							9'970,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'970,41
17 / 48 VEN24- 01.08.04.00	F. E P. O. DI ACCIAIO IN BARRE TIPO B450C. Varie: SOMMANO kg	2,00			100,000	200,00 200,00	2,28	456,00
18 / 49 VEN24- 01.08.06.b	F. P. O. E D. DI CASSEFORME IN LEGNAME. Fornitura, posa i ... montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. Camminamenti: Varie: SOMMANO mq	2,00	50,00		0,300	30,00 2,00 32,00	38,39	1'228,48
19 / 50 VEN24- 01.13.12.00	F. E P. O. DI MASSETTO ALLEGGERITO SPESSORE 6 CM. Varie: SOMMANO mq					2,00 2,00	20,14	40,28
20 / 51 VEN24- 01.12.09.a	F. E P. O. DI TRAMEZZA IN MATTONI FORATI SPESSORE 8CM. Fo ... oni forati, di spessore cm 8, in opera con malta bastarda. Spogliatoi calcio: *(lung.=5+5) Spogliatoi tennis: *(lung.=2,5+2,5) Varie: SOMMANO mq		10,00 5,00		2,500 2,500	25,00 12,50 2,50 40,00	45,78	1'831,20
21 / 52 VEN24- 01.13.13.00	SOVREAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO PER OGNI CM IN PIU'. Varie: SOMMANO mq	2,00			5,000	10,00 10,00	2,45	24,50
22 / 53 VEN24- 01.12.35.a	F. E P. O. DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA DIM. PAS ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Complessivamente: SOMMANO cadauno					2,00 2,00	290,43	580,86
23 / 54 VEN24- 01.23.02.f	F. E P. O. DI PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIAATE DI ROV ... a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. Complessivamente: Complessivamente: Varie: SOMMANO mq	7,00 2,00		0,900 0,800	2,100 2,100	13,23 3,36 0,41 17,00	357,94	6'084,98
24 / 55 VEN24- 01.18.03.00	F. E P. O. DI INTONACO INTERNO PREMISCELATO. Intonaco int ... ti leggeri, applicato con intonacatrice di spessore mm 15. Spogliatoi calcio: *(lung.=9,6+4,2+3,5) Spogliatoi calcio arbitro: Spogliatoi tennis: *(lung.=7,5+3,5) Spallette: Varie: SOMMANO mq	2,00 2,00	17,30 7,00 11,00		3,000 3,000 3,000	103,80 21,00 66,00 20,00 4,20 215,00	17,85	3'837,75
25 / 56 VEN24- 01.28.01.a	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE PER INTERNI Di ... lfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. SOMMANO mq					0,00	9,64	0,00
	A R I P O R T A R E							24'054,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'054,46
26 / 57 VEN24- 01.14.04.d	F. E P. O. DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO ANTISC ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spogliatoi calcio atleti pavimento: Spogliatoi calcio atleti rivestimento: *(lung.=9,5+4,2+7,5) Spogliatoi calcio arbitro pavimento: Spogliatoi calcio arbitro rivestimento: Spogliatoi tennis pavimento: Spogliatoi tennis rivestimento: Varie:		5,00 21,20 3,10 10,50 2,20 7,50	4,500 2,000 2,300 2,000 1,600 2,000		22,50 84,80 7,13 21,00 7,04 30,00 0,53		
	SOMMANO mq					173,00	56,13	9'710,49
27 / 58 VEN24- 01.13.07.00	F. E P. O. DI MASSETTO COMUNE. Fornitura e posa in opera ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spogliatoi calcio atleti: Spogliatoi calcio arbitro: Spogliatoi tennis: Varie:		5,00 3,10 2,20	4,500 2,300 1,600		22,50 7,13 7,04 3,33		
	SOMMANO mq					40,00	24,55	982,00
28 / 59 _AP01	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE SERVIZIO IGIE ... r darlo completo e funzionante inclusa assistenza muraria. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					5,00 2,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	3'800,00	26'600,00
29 / 60 _AP02	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE ANTIBAGNO E S ... r darlo completo e funzionante inclusa assistenza muraria. Spogliatoi calcio:					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'800,00	3'600,00
30 / 120 _AP03	INVERSIONE DI PORTE INTERNE ESISTENTI. Inversione di por ... re l'opera funzionante e finita a perfetta regola d'arte. Spogliatoi Calcio larg. 90 cm: Spogliatoi Calcio larg. 60 cm:					6,00 3,00		
	SOMMANO corpo					9,00	100,00	900,00
	Fotovoltaico con accumulo (Cat 2)							
31 / 2 VEN24- AT.03.04.a	MONTAGGIO, NOLO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI PER PRIMO MESE. Torretta Tettoia Tribuna Calcio: Torretta Copertura Spogliatoi Tennis:		2,00 2,00		12,000 4,000	24,00 8,00		
	SOMMANO mq					32,00	17,92	573,44
32 / 3 VEN24- AT.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA ALTEZZA M 17. Fissaggio parapetti laterali:	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	19,15	306,40
33 / 4 VEN24-PR- A.99.110.00	F. E P. O. DI PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTI CADUT ... rse e del fermapiEDE per delimitazioni orizzontali o scale. Varie:					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		66'726,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		66'726,79
	SOMMANO m					10,00	44,63	446,30
34 / 5 VEN24- AT.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU H=31 M, SBRACCIO 31 M, PORTATA 2,2 T ... rtata t 2.2 (comprese spese generali e utile dell'impresa) Carico materiali Impianto Tribuna Calcio: Carico materiali Impianto Spogliatoi Tennis:	1,00 1,00			8,000 8,000	8,00 8,00		
	SOMMANO h					16,00	40,07	641,12
35 / 6 VEN24- RU.01.02.a	F. MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO. Fissaggio parapetti laterali: Carico materiali Impianto Tribuna Calcio: Carico materiali Impianto Spogliatoi Tennis: Oneri per collaudo, messa in funzione, pratiche di connessione Impianto Calcio: Oneri per collaudo, messa in funzione, pratiche di connessione Impianto Tennis:	2,00 1,00 1,00 2,00 2,00			8,000 8,000 8,000 8,000 8,000	16,00 8,00 8,00 16,00 16,00		
	SOMMANO h					64,00	31,67	2'026,88
36 / 7 VEN24- 01.30.05.a	F. E P. O. DI MANUFATTI IN ACCIAIO IN PROFILATI S 235 JR. ... acciaio S 235 JRin profilati semplici di acciaio S 235 JR Eventuali fissaggi:				1100,000	1'100,00		
	SOMMANO kg					1'100,00	4,92	5'412,00
37 / 8 VEN24- 01.30.23.b	ESECUZIONE DI ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Esecuzion ... io, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eventuali fissaggi:				500,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00	1,43	715,00
38 / 9 VEN24- 01.30.17.00	F. E P. O. DI MANO DI ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antir ... ato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. Eventuali fissaggi:				600,000	600,00		
	SOMMANO kg					600,00	0,54	324,00
39 / 10 VEN24- 01.30.19.00	F. E P. O. DI MANO A FINIRE DI SMALTO. Mano a finire di s ... re a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. Eventuali fissaggi:				600,000	600,00		
	SOMMANO kg					600,00	0,58	348,00
40 / 24 VEN24- 10.01.36.16	F. E P. O. DI LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN ... G16(O)R16 ... 0.6/1 kV ...x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno. Linea Spogliatoi Tennis:		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	11,03	110,30
41 / 25 VEN24- 10.01.36.20	F. E P. O. DI LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN ... necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi Calcio:		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	18,34	183,40
42 / 26	F. E P. O. DI TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D. EST.=25MM,							
	A R I P O R T A R E							76'933,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'933,79
VEN24- 10.01.63.03	D.INT ... necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi Calcio: Spogliatoi Tennis: SOMMANO m		40,00 30,00			40,00 30,00 70,00	5,77	403,90
43 / 27 VEN24- 10.01.63.04	F. E P. O. DI TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D. EST.=32MM, D.INT ... necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi Calcio: Spogliatoi Tennis: SOMMANO m		25,00 20,00			25,00 20,00 45,00	6,40	288,00
44 / 28 VEN24- 10.16.08.01	F. E P. O. DI PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO. Fornit ... sario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi Calcio: Spogliatoi Tennis: SOMMANO m					1,00 1,00 2,00	121,02	242,04
45 / 29 VEN24- 10.01.32.02	F. E P. O. DI LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTE ... necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi Calcio: Spogliatoi Tennis: SOMMANO m		15,00 15,00			15,00 15,00 30,00	5,52	165,60
46 / 30 VEN24- 10.12.11.01	F. E P. O. DI CAVO DATI DA 24 A 4 COPPIE. Fornitura e pos ... accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte Spogliatoi Calcio: Spogliatoi Tennis: SOMMANO m		250,00 20,00			250,00 20,00 270,00	2,19	591,30
47 / 31 _AP04	F. E P. O. DI LINEA VITA. Esecuzione di Linea Vita, confo ... a posa verrà rilasciata la dichiarazione di corretta posa. Sopra pensilina spogliatoi calcio: SOMMANO m		20,00			20,00 20,00	200,00	4'000,00
48 / 84 _AP07	F. E P. O. DI PANNELLO MONOCRISTALLINO P=500 Wp. Fornitur ... necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi Calcio: SOMMANO cadauno					32,00 32,00	380,00	12'160,00
49 / 85 _AP05	F. E P. O. DI INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=6,0 kW TRIFA ... o necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte. Spogliatoi Calcio: SOMMANO corpo					1,00 1,00	1'800,00	1'800,00
50 / 86 _AP06	F. E P. O. DI INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=10,0 kW TRIF ... o necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte. Spogliatoi Calcio: Spogliatoi Tennis: SOMMANO corpo					1,00 1,00 2,00	2'200,00	4'400,00
51 / 87 _AP08	F. E P. O. DI QUADRO ELETTRICO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO. ... ri di montaggio e gli allacciamenti alle linee							
	A R I P O R T A R E							100'984,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'984,63
52 / 88 _AP09	elettriche. Spogliatoi Calcio: Spogliatoi Tennis:					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'900,00	5'800,00
	F. E P. O. DI BATTERIE DI ACCUMULO AL LITIO DI 5,00kW HUA ... ri di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche. Spogliatoi Calcio:					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	4'200,00	4'200,00
53 / 89 _AP10	F. E P. O. DI BATTERIE DI ACCUMULO AL LITIO DI 10,00kW HU ... ri di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche. Spogliatoi Calcio: Spogliatoi Tennis:					1,00 1,00		
	SOMMANO corpo					2,00	6'600,00	13'200,00
	Produzione di acqua sanitaria con solare termico (Cat 3)							
	F. E P. O. DI IMPIANTO TERMOIDRAULICO COMPLETO Fornitura ... o e manutenzione ecc.) nonché i Certificati di Conformità. Complessivamente:					1,00		
54 / 22 _AP11	SOMMANO corpo					1,00	38'000,00	38'000,00
	Relamping con tecnologia a led e domotica (Cat 4)							
	55 / 90 VEN24- 01.02.006.b							
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE. Scavo a s ... area a verde o strada bianca - fino a 4,00m di profondità. Tratto linea per bar: Varie:		20,00	0,600	0,800	9,60 0,40		
56 / 91 VEN24- 04.11.15.f	SOMMANO mc					10,00	10,13	101,30
	F. E P. O. DI TUBAZIONI CORRUGATE DIAMETRO ESTERNO 110 MM ... che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Tratto linea per bar:		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	6,99	69,90
	57 / 92 VEN24- 04.11.15.g							
58 / 93 VEN24- 10.01.46.01	F. E P. O. DI TUBAZIONI CORRUGATE DIAMETRO ESTERNO 125 MM ... che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Tratto linea per bar:		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	7,79	77,90
	F. E P. O. DI PUNTO ALLACCIAMENTO SONDE/ REGOLATORE. Forni ... rio per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					4,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	84,12	841,20
59 / 94 VEN24- 10.01.46.07	F. E P. O. DI PUNTO LUCE IN PARALLELO. Fornitura e posa i ... rio per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio:					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		163'274,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		163'274,93
	Spogliatoi tennis:					2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	45,93	459,30
60 / 95 VEN24- 10.01.46.08	F. E P. O. DI PUNTO LUCE DI EMERGENZA. Fornitura e posa i ... rio per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					4,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	72,69	508,83
61 / 96 VEN24- 10.01.46.09	F. E P. O. DI PUNTO PULSANTE AGGIUNTO. Fornitura e posa i ... rio per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					3,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	50,89	254,45
62 / 97 VEN24- 10.01.07.01	F. E P. O. DI IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE. Impianto ... accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					3,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	142,93	714,65
63 / 98 _AP17	F. E P. O. DI QUADRO ELETTRICO DEL CAMPO POLIVALENTE QEZ. ... ri di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche. Spogliatoi tennis:					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'600,00	2'600,00
64 / 99 _AP18	F. E P. O. DI QUADRO ELETTRICO DEL CAMPO TENNIS QET. Forn ... ri di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche. Spogliatoi tennis:					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'100,00	1'100,00
65 / 100 _AP19	F. E P. O. DI QUADRO ELETTRICO BOX CAMPO CALCIO QEB. Forn ... ri di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche. Spogliatoi calcio:					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	700,00	700,00
66 / 101 _AP20	F. E P. O. DI QUADRO ELETTRICO POMPA AUTOCLAVE QEA. Forni ... ri di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche. Spogliatoi calcio:					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	670,00	670,00
67 / 102 VEN24- 10.01.04.01	F. E P. O. DI CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 25 x 30 m ... necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:		10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	14,26	285,20
68 / 103 VEN24- 10.01.36.10	F. E P. O. DI LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA ... G16(O)R16 ... 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno. Spogliatoi calcio:		30,00			30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		170'567,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		170'567,36
	SOMMANO m					30,00	7,43	222,90
69 / 104 VEN24- 10.01.36.12	F. E P. O. DI LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA ... G16(O)R16 ... 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno. Spogliatoi calcio:		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	9,90	792,00
70 / 105 VEN24- 10.01.62.04	F. E P. O. DI TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D. EST.=32MM estern ... necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:		10,00 10,00			10,00 10,00		
	SOMMANO m					20,00	6,20	124,00
71 / 106 VEN24- 10.01.05.01	F. E P. O. DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE FINO A 6 MMQ. F ... ccessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	34,53	138,12
72 / 107 VEN24- 04.22.096.g	F. E P. O. DI TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INT ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Spogliatoi calcio:		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	16,46	823,00
73 / 108 _AP16	F. E P. O. DI PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 CON ... rio per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					23,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	120,00	3'600,00
74 / 109 _AP12	F. E P. O. DI CORPO ILLUMINANTE C.S.D. 0044641 QUANTUM 12 ... erato. Durata della vita 95.000 ore (L80). Garanzia 5 anni Spogliatoi calcio:					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	140,00	1'120,00
75 / 110 _AP13	F. E P. O. DI CORPO ILLUMINANTE C.S.D. 0043512 SURFACE SL ... spettativa di vita del LED di 58000 ore. Garanzia: 5 anni. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					25,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	120,00	3'240,00
76 / 111 _AP14	F. E P. O. DI CORPO ILLUMINANTE C.S.D. 0010210 RESISTO 1 ... a 87mm per 80mm di altezza, lunghezza 1200mm. Peso 1,32Kg. Spogliatoi calcio: Tribuna calcio: Spogliatoi tennis:					19,00 2,00 26,00		
	SOMMANO cadauno					47,00	120,00	5'640,00
77 / 112 _AP15	F. E P. O. DI CORPO ILLUMINANTE C.S.D. 0010244 RESISTO 15 ... /W. Temperatura di colore 4000°K. grado di protezione IP66							
	A R I P O R T A R E							186'267,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186'267,38
	Tribuna calcio:					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	140,00	3'500,00
78 / 113 VEN24- 10.02.41.01	F. E P. O. DI APPARECCHIO AUTONOMO EMERGENZA GESTIONE CEN ... ro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					3,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	191,86	2'110,46
79 / 114 VEN24- 10.01.44.09	F. E P. O. DI PUNTO LUCE INTERROTTO Fornitura e posa in o ... rio per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis:					4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	48,44	387,52
80 / 115 VEN24- 10.01.01.01	ALLACCIAMENTO MOTORE FINO A 1.5 kW/230V + T. Allacciament ... altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte Spogliatoi calcio: Spogliatoi tennis: Spogliatoi calcio - rilevazione gas:					3,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	163,10	978,60
81 / 116 VEN24- RU.01.02.a	F. MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO. Oneri per smontaggio apparecchi illuminanti esistenti - spogliatoi calcio: Oneri per smontaggio quadri elettrici esistenti - spogliatoi calcio: Oneri per apertura scatole esistenti e verifica impianto elettrico esistente con emissione finale DI.RI. secondo il DM 37/08 - spogliatoi calcio: Oneri per smontaggio apparecchi illuminanti - tribuna calcio: Oneri per smontaggio apparecchi illuminanti esistenti - spogliatoi tennis: Oneri per smontaggio quadri elettrici esistenti - spogliatoi tennis: Oneri per apertura scatole esistenti e verifica impianto elettrico esistente con emissione finale DI.RI. secondo il DM 37/08 - spogliatoi tennis:				20,000 8,000 26,000 24,000 16,000 8,000 24,000	20,00 8,00 26,00 24,00 16,00 8,00 24,00		
	SOMMANO h					126,00	31,67	3'990,42
82 / 117 _AP21	F. E P. O. DI RIVELATORE DI GAS METANO IP65. Rivelatore d ... sario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio:					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	360,00	360,00
83 / 118 _AP22	F. E P. O. DI CENTRALE DI RILEVAZIONE GAS METANO. Central ... sario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio:					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	690,00	690,00
84 / 119 VEN24- 10.01.54.03	F. E P. O. DI CENTRALINO 24 MODULI DA PARETE IN MATERIALE ... rio per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Spogliatoi calcio:					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	111,62	111,62
	A R I P O R T A R E							198'396,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198'396,00
	Realizzazione di cappotto termico (Cat 5)							
85 / 61 VEN24- AT.03.04.a	MONTAGGIO, NOLO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI PER PRIMO MESE. Spogliatoi Tennis:		60,00		4,500	270,00		
	SOMMANO mq					270,00	17,92	4'838,40
86 / 62 VEN24- AT.03.04.b	MONTAGGIO, NOLO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI PER OGNI MESE SUCCESSIVO AL PRIMO. Spogliatoi Tennis:	1,00	60,00		4,500	270,00		
	SOMMANO mq*mese					270,00	3,00	810,00
87 / 63 VEN24- RU.01.02.a	F. MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO. Sgombero pulizia e sistemazione locali: Lavorazioni accessorie:	5,00 15,00			8,000 8,000	40,00 120,00		
	SOMMANO h					160,00	31,67	5'067,20
88 / 64 VEN24-PR- A.03.25.e	F. E P. O. DI MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE BOTTICINO. Fo ... masticatoria ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo Spogliatoi Tennis:	2,00 2,00 2,00 7,00	0,90 1,20 1,00 1,50	0,500 0,500 0,500 0,500		0,90 1,20 1,00 5,25 1,65		
	Varie:							
	SOMMANO mq					10,00	144,70	1'447,00
89 / 65 VEN24- 01.05.07.c	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI. Demolizione di serramenti sia ... voro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metallici. Serramenti fronte principale: Varie:		0,90	1,200		1,08 0,92		
	SOMMANO mq					2,00	20,70	41,40
90 / 66 VEN24- 01.05.16.a	DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione parziale o totale di ... regola d'arte. Intonaci interni su muratura in laterizio. Ripristini intonaci danneggiati:					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	16,18	32,36
91 / 67 VEN24- 01.12.05.a	F. E P. O. DI MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE SPESSORE 25 CM. Ripristino di strutture portanti:					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	407,48	814,96
92 / 68 VEN24- 01.12.09.a	F. E P. O. DI TRAMEZZA IN MATTONI FORATI SPESSORE 8CM. Fo ... oni forati, di spessore cm 8, in opera con malta bastarda. Varie:					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	45,78	91,56
93 / 69 VEN24- 01.18.02.a	F. E P. O. DI INTONACO CIVILE SU SUPERFICI INTERNE. Inton ... presi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco. Ricostruzione bagni:					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		211'538,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		211'538,88
	SOMMANO mq					2,00	23,77	47,54
94 / 70 VEN24- 01.18.02.b	F. E P. O. DI INTONACO CIVILE SU SUPERFICI ESTERNE. Inton ... presi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco. Varie:					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	25,36	50,72
95 / 71 VEN24- 01.18.03.00	F. E P. O. DI INTONACO INTERNO PREMISCELATO. Intonaco int ... ti leggeri, applicato con intonacatrice di spessore mm 15. Ripristini intonaci danneggiati:					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	17,85	35,70
96 / 72 VEN24- 01CAM.04.0 2.e	F. E P. O. DI CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A C ... ilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Pareti Spogliatoi Tennis: Soffitto Spogliatoi Tennis Pareti Campo Calcio: Varie:		39,00 132,00 23,00		4,000 2,200	156,00 132,00 50,60 1,40		
	SOMMANO mq					340,00	101,67	34'567,80
97 / 73 VEN24- 01CAM.04.0 9.d	F. E P. O. DI PROFILO IN ALLUMINIO GOCCIOLATOIO E SUPPOR ... di interasse non oltre cm 50 larghezza profilo 140/200 mm. Complessivamente esterno:		76,00			76,00		
	SOMMANO m					76,00	26,87	2'042,12
98 / 74 VEN24- 01CAM.04.0 9.a	F. E P. O. DI PROFILO IN ALLUMINIO DI CHIUSURA IN TESTA D ... issaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40. Complessivamente:		76,00			76,00		
	SOMMANO m					76,00	26,75	2'033,00
99 / 75 VEN24- 01CAM.04.0 9.e	F. E P. O. DI PARASPIGOLI IN ALLUMINIO. Fornitura e posa ... llatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell'isolante. Spigoli: Sviluppo fori finestre/porte:	4,00			7,000	28,00 100,00		
	SOMMANO m					128,00	12,71	1'626,88
100 / 76 VEN24- 01.16.01.00	F. E P. O. DI BARRIERA AL VAPORE PE/BD SPESSORE 0,3 MM. Parete interna facciata Spogliatoi Tennis: Varie:		13,00		3,500	45,50 0,50		
	SOMMANO mq					46,00	2,16	99,36
101 / 77 VEN24- 01.16.10.b	F. E P. O. DI POLISTIRENE DENSITA' KG/MC 40÷45 SPESSORE CM 2. Parete interna facciata Spogliatoi Tennis: Varie:		13,00		3,500	45,50 0,50		
	SOMMANO mq					46,00	6,43	295,78
102 / 78 VEN24- 01.16.10.e	F. E P. O. DI LASTRA DI POLISTIRENE KG/MC 40÷45 PER OGNI CM DI SPESSORE. Parete interna facciata Spogliatoi Tennis:		13,00	6,000	3,500	273,00		
	A R I P O R T A R E					273,00		252'337,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					273,00		252'337,78
	SOMMANO mq					273,00	3,26	889,98
103 / 79 VEN24- 01.19.01.00	F. E P. O. DI DOPPIO TAVOLATO IN GESSO RIVESTITO. Fornitu ... mentare la rigidezza della parete contro urti accidentali. Parete interna facciata Spogliatoi Tennis: Varie:		13,00		3,500	45,50 0,50		
	SOMMANO mq					46,00	68,74	3'162,04
104 / 80 VEN24- 01.28.01.a	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE PER INTERNI Di ... Ifitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Pareti Spogliatoi Tennis *(lung.=10*8+15*8)*(H/peso=2,7-1,2) Soffitto Spogliatoi Tennis Pareti Spogliatoi Calcio *(lung.=7,5*24+34*5)*(H/peso=2,7-1,2) Soffitto Spogliatoi Calcio Varie:		200,00 350,00		1,500 1,500	300,00 132,00 525,00 255,00 8,00		
	SOMMANO mq					1'220,00	9,64	11'760,80
105 / 81 VEN24- 01.28.03.a	DIPINTURA CON RIVESTIMENTO PLASTICO. Dipintura con rivest ... a civile già preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni). Pareti Spogliatoi Tennis *(lung.=10*8+15*8) Pareti Spogliatoi Calcio *(lung.=7,5*24+34*5)		200,00 350,00		1,200 1,200	240,00 420,00		
	SOMMANO mq					660,00	7,89	5'207,40
106 / 82 VEN24- 01.25.01.a	F. E P. O. DI SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALL ... la D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Serramenti: Varie:	7,00	1,70	0,730		8,69 1,31		
	SOMMANO mq					10,00	722,82	7'228,20
107 / 83 VEN24- 01.23.05.a	F. E P. O. DI PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE OPACA AD UN B ... a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. Piano terra: Varie:	1,00		0,800	2,200	1,76 0,24		
	SOMMANO mq					2,00	427,89	855,78
	Impianto di recupero acque meteoriche (Cat 6)							
108 / 11 VEN24- 01.05.04.00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione di pavi ... e (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10). Complessivamente: Varie:	4,00	1,20	0,300		1,44 0,56		
	SOMMANO mq					2,00	30,64	61,28
109 / 12 VEN24- 04.10.14.b	F. E P. O. DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO DIME ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Varie:					1,00		
	SOMMANO n					1,00	139,95	139,95
110 / 13 VEN24- 04.10.14.c	F. E P. O. DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO DIME ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lato ovest tribune calcio:					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		281'643,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		281'643,21
	Pozzetto intercettazione linea esistente:					1,00		
	SOMMANO n					5,00	161,64	808,20
111 / 14 VEN24- 04.10.15.a	F. E P. O. DI PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CAL ... ative. PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Varie:	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cm					5,00	1,21	6,05
112 / 15 VEN24- 04.10.16.b	F. E P. O. DI POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO DIMENSIONI ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Pozzetto intercettazione linee:					1,00		
	SOMMANO n					1,00	560,61	560,61
113 / 16 VEN24- 04.08.03.d	F. E P. O. DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA. Fornitura e p ... e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori. Chiusure pozzetti:	6,00			60,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00	6,10	2'196,00
114 / 17 VEN24- 01.21.21.26	F. E P. O. DI LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO IN ... e vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Modifica lattonerie:		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	54,40	1'088,00
115 / 18 VEN24- 01.02.006.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE. Scavo a s ... area a verde o strada bianca - fino a 4,00m di profondità. Posa condotta raccolta acque meteoriche: Linea alimentazione impianto raccolta acque meteoriche:		50,00 60,00	0,600 0,600	0,700 0,700	21,00 25,20		
	SOMMANO mc					46,20	10,13	468,01
116 / 19 VEN24- 07.02.22.a	F. E P. O. DI FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PA ... erivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. Linea Raccolta e convogliamento acque meteoriche:		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	56,62	2'831,00
117 / 20 VEN24- 04.11.15.e	F. E P. O. DI TUBAZIONI CORRUGATE DIAMETRO ESTRENO 90 MM. ... che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Linea alimentazione impianto raccolta acque meteoriche:		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	5,60	336,00
118 / 21 VEN24- 01.29.08.02	F. E P. O. DI TUBI PLUVIALI SCARICO IN ALLUMINIO DIAMETRO ... e vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Modifica lattonerie: *(par.ug.=8,00+4)	12,00	1,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	46,91	562,92
119 / 23 _AP23	REALIZZAZIONE IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE. Realiz ... re l'opera funzionanete e finita a perfetta regola d'arte. Complessivamente:					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		290'500,00

